

工程项目管理

[1] 题型.单选题

[1] 题干.对于一个建设工程项目来说, () 是管理的核心。

[1] 正确答案.C

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.设计方的项目管理

[1] B.施工方的项目管理

[1] C.业主方的项目管理

[1] D.供货方的项目管理

[2] 题型.单选题

[2] 题干. () 是组织设置的项目管理机构, 承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。

[2] 正确答案.C

[2] 难易度.易

[2] 选项数.4

[2] A.项目经理

[2] B.企业

[2] C.项目经理部

[2] D.企业法人

[4] 题型.填空题

[4] 题干.土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致, 并遵循 () 的原则。

[4] 答案解析. “开槽支撑, 先撑后挖, 分层开挖, 严禁超挖”

[4] 难易度.难

[4] 选项数.1

[4] A. “开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”

[5] 题型.判断题

[5] 题干.项目如发生安全生产事故后，首先应上报政府主管部门，等待救援。（

[5] 正确答案.B

[5] 难易度.易

[5] 选项数.2

[5] A.正确

[5] B.错误

[6] 题型.判断题

[6] 题干.2011 山西省预算定额中，塔吊租赁费属于施工机械使用费。

[6] 正确答案.B

[6] 难易度.中

[6] 选项数.2

[6] A.正确

[6] B.错误

[7] 题型.简答题

[7] 题干.生产工程索赔的原因主要有哪些？

[7] 正确答案.A

[7] 难易度.易

[7] 选项数.1

[7] A.答：由于业主没能正确的履行合同义务；由于业主形式合同规定的权利而增加了承包商的花费和延长了期，按合同规定应给予补偿；由于某一个承包商完不成合同责任而造成的连锁反应；由于环境的变化。

[8] 题型.单选题

[8] 题干.每个部门只有唯一的上级部门，指令来源是唯一的，这种组织结构是（ ）的组织结构。

[8] 正确答案.B

[8] 难易度.易

[8] 选项数.4

[8] A.线性

[8] B.职能

[8] C.矩阵

[8] D.事业部

[9] 题型.单选题

[9] 题干.项目经理部应在（ ）建立，并在项目竣工验收、审计完成后按合同约定解体。开工报告应在（ ）进行报审，竣工报告应在（ ）进行报审。

[9] 正确答案.C

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.项目启动前；项目开工前；项目竣工验收后

[9] B.项目启动后；项目开工后；项目竣工验收后

[9] C.项目启动前；项目开工前；项目竣工验收前

[9] D.项目启动后；项目开工前；项目竣工验收后

[11] 题型.填空题

[11] 题干.施工项目现场质量检查目测法包括（ ）；实测法包括（ ）。

[11] 难易度.易

[11] 选项数.1

[11] A.看、摸、敲、照; 靠、吊、量、套

[12] 题型.判断题

[12] 题干.注册建造师注册证书与职业印章有效期为终身。

[12] 正确答案.B

[12] 难易度.易

[12] 选项数.2

[12] A.正确

[12] B.错误

[13] 题型.简答题

[13] 题干.简述项目组织的特点。

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.中

[13] 选项数.1

[13] A.项目的特点决定了项目组织和其他组织相比具有许多不同的特点：(1)项目组织的一次性 (2)项目组织的类型多、结构复杂 (3)项目组织的变化较大 (4)项目组织与企业组织之间关系复杂

[14] 题型.简答题

[14] 题干.索赔工作程序。

[14] 正确答案.A

[14] 答案解析.答：(1) 索赔意向通知，在引起索赔的干扰事件发生后承包商必须迅速作出反应，在一定时间内，向业主发出书面索赔意向通知，申明要对干扰事件提出索赔。(2) 资料准备，编写提交索赔报告 (3) 监理工程师裁决 (4) 解决索赔，通常可以通过协调、调解、仲裁等手段解决争执。

[14] 难易度.难

[14] 选项数.1

[14] A.答：（1）索赔意向通知，在引起索赔的干扰事件发生后承包商必须迅速作出反应，在一定时间内，向业主发出书面索赔意向通知，申明要对干扰事件提出索赔。（2）资料准备，编写提交索赔报告（3）监理工程师裁决（4）解决索赔，通常可以通过协调、调解、仲裁等手段解决争执。

[15] 题型.单选题

[15] 题干.工程项目策划是（）的过程。

[15] 正确答案.A

[15] 难易度.易

[15] 选项数.4

[15] A.知识管理

[15] B.风险管理

[15] C.人力资源管理

[15] D.设备采购管理

[16] 题型.单选题

[16] 题干.（）应作为项目管理的基本制度，是评价项目经理绩效的依据。

[16] 正确答案.D

[16] 难易度.易

[16] 选项数.4

[16] A.安全生产责任制

[16] B.项目绩效考核制度

[16] C.领导带班制度

[16] D.项目经理责任制

[17] 题型.填空题

[17] 题干.《建筑内部装修设计防火规范》中的相关规定如下：装修材料按燃烧性能分为四级：（）、难燃性 B1、可燃性 B2、易燃性

B3. 建设项目装饰过程中, 禁止使用 B3 级材料

[17] 难易度.易

[17] 选项数.1

[17] A.不燃性 A

[18] 题型.判断题

[18] 题干.项目经理不应按资源优化配置的原则, 实施动态控制, 降低施工成本。

[18] 正确答案.B

[18] 难易度.易

[18] 选项数.2

[18] A.正确

[18] B.错误

[19] 题型.简答题

[19] 题干.工程项目的组成有哪几个部分? 分别是什么含义?

[19] 正确答案.A

[19] 难易度.易

[19] 选项数.1

[19] A.答: 单项工程: 在一个建设项目中, 具有独立的设计文件, 可独立组织施工和竣工验收, 建成后能单独形成生产能力或发挥效益的工程。单位工程: 一个单项工程中, 具有独立的设计文件, 可独立组织施工和竣工验收, 但建成后不能单独形成生产能力或发挥效益的工程。分部工程: 按单位工程的部位、专业性质划分的, 是单位工程的进一步分解。分项工程: 分部工程的组成部分

[20] 题型.简答题

[20] 题干.主要的分标方式有哪些?

[20] 正确答案.A

[20] 难易度.易

[20] 选项数.1

[20] A、主要的分标方式：?分阶段分专业工程平行分包；?总包；?上述两者之间的形式；?CM 模式

[21] 题型.单选题

[21] 题干.下列说法错误的是（ ）。

[21] 正确答案.C

[21] 难易度.易

[21] 选项数.4

[21] A.在设计准备阶段，通过对投资目标的风险分析、项目功能与使用要求的分析和确定，编制建设项目的投资规划。

[21] B.在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计概算。

[21] C.在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计预算。

[21] D.在工程施工阶段，以投资规划、施工图预算和工程承包合同价格等控制工程施工阶段的工作，编制资金使用计划。

[22] 题型.单选题

[22] 题干.项目经理责任制的核心是（ ）。

[22] 正确答案.D

[22] 难易度.中

[22] 选项数.4

[22] A.项目经理负责全面组织项目生产活动

[22] B.项目经理负责建立项目各种专业管理体系

[22] C.项目经理负责对项目人员进行绩效考核

[22] D.项目经理承担实现项目管理目标责任书确定的责任

[23] 题型.填空题

[23] 题干.建筑工程质量验收分类：建筑工程质量验收分为过程验

收和竣工验收两大类。其中，（）验收为过程验收。（）为竣工验收。

[23] 难易度.易

[23] 选项数.1

[23] A.检验批、分项工程、分部工程和隐蔽工程，单位工程

[24] 题型.判断题

[24] 题干.在处理安全事故时，应及时恢复现场，不要采取任何措施，项目经理自行处理即可。

[24] 正确答案.B

[24] 难易度.易

[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

[25] 题型.简答题

[25] 题干.如何调整工程项目施工进度计划？

[25] 正确答案.A

[25] 难易度.易

[25] 选项数.1

[25] A.（1）组织平行施工或搭接施工；（2）压缩工作的持续时间（可通过压缩关键线路的关键工作的持续时间来缩短工期）。

[26] 题型.简答题

[26] 题干.项目策划有哪些特点？

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.1

[26] A.（1）重视类同建设项目的经验和教训的分析（2）坚持开

放型的工作原则 (3) 策划是一个知识管理的过程 (4) 策划是一个创新求增值的过程 (5) 策划是一个动态过程

[27] 题型.单选题

[27] 题干.在施工过程中, 投资控制的正确步骤是 () 。

[27] 正确答案.D

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

[27] A.预测、比较、分析、纠偏、检查

[27] B.分析、预测、检查、比较、纠偏

[27] C.比较、预测、分析、检查、纠偏

[27] D.比较、分析、预测、纠偏、检查

[28] 题型.单选题

[28] 题干.项目经理 () 同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.中

[28] 选项数.4

[28] A.不应

[28] B.不宜

[28] C.宜

[28] D.禁止

[29] 题型.填空题

[29] 题干.安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括 () 。

[29] 难易度.易

[29] 选项数.1

[29] A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关

[30] 题型.判断题

[30] 题干.根据“山西建工集团总承包公司劳务管理办法”规定：项目部具不用负责现场劳务人员的入场和转岗培训的组织实施。

[30] 正确答案.B

[30] 难易度.中

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.简答题

[31] 题干.请问造成工程延期的原因有哪些？

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.1

[31] A.(1)工程量的增加 (2)在合同条件中涉及的任何可能造成延期的原因 (3)业主的干扰和阻碍 (4)除承包商自身以外的任何原因

[32] 题型.简答题

[32] 题干.投资规划编制的主要程序？

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.1

[32] A. (1) 项目总体构思和功能描述 (2) 计算和分配投资费用 (3) 投资目标的分析和论证 (4) 投资方案的调整 (5) 投资目标的分解

[33] 题型.单选题

[33] 题干..在单代号网络计划中，设 A 工作的紧后工作有 B 和 C，总时差分别为 3 天和 5 天，工作 A、B 之间间隔为 8 天，工作 A、C 之间的间隔时间为 7 天，则工作 A 的总时差为（ ）。

[33] 正确答案.C

[33] 难易度.易

[33] 选项数.4

[33] A.9 天

[33] B.10 天

[33] C.11 天

[33] D.12 天

[34] 题型.单选题

[34] 题干.项目经理应由（ ）任命，并根据（ ）授权的范围、期限和内容，履行管理职责，并对项目实施全过程、全面管理。

[34] 正确答案.D

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.公司经理；法定代表人

[34] B.公司工程管理部门；公司经理

[34] C.公司人力资源部门；公司经理

[34] D.法定代表人；法定代表人

[35] 题型.填空题

[35] 题干.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全保证计划外，还必须制定()的安全技术措施。

[35] 难易度.易

[35] 选项数.1

[35] A.单位工程或分部分项工程

[36] 题型.判断题

[36] 题干.施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 48 小时内以书面形式通知工程师。

[36] 正确答案.B

[36] 难易度.中

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.简答题

[37] 题干.在实际工作中经常采取哪些赶工措施？

[37] 正确答案.A

[37] 答案解析.答：增加资源投入，重新分配资源，减少工作范围，改善工具器具以提高劳动效率；提高劳动生产率，主要通过辅助措施和合理的工作过程；将部分任务转移；改变网络计划中工程活动的逻辑关系；将一些工作包合并，特别是在关键线路上按先后顺序实施的工作包合并，与实施者一道研究，通过局部的调整实施过程和人力。物力的分配，达到缩短工期；修改实施方案。

[37] 难易度.难

[37] 选项数.1

[37] A.答：增加资源投入，重新分配资源，减少工作范围，改善工具器具以提高劳动效率；提高劳动生产率，主要通过辅助措施和合理的工作过程；将部分任务转移；改变网络计划中工程活动的逻辑关系；将一些工作包合并，特别是在关键线路上按先后顺序实施的工作包合并，与实施者一道研究，通过局部的调整实施过程和人力。物力的分配，达到缩短工期；修改实施方案。

[38] 题型.简答题

[38] 题干.. 简述建设项目进度控制的含义和任务。

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.含义：(1) 进度目标分析和论证的目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实

现，则必须调整目标。(2) 进度计划的跟踪检查与调整包括定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，以及若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。任务：(1) 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度。(2) 设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度称为

[39] 题型.单选题

[39] 题干.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目（ ）阶段确定的。

[39] 正确答案.B

[39] 难易度.易

[39] 选项数.4

[39] A.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目（ ）阶段确定的。

[39] B.决策阶段

[39] C.设计阶段

[39] D.施工阶段

[40] 题型.单选题

[40] 题干.在项目运行正常的情况下，（ ）随意撤换项目经理

[40] 正确答案.A

[40] 难易度.易

[40] 选项数.4

[40] A.不应

[40] B.不宜

[40] C.宜

[40] D.禁止

[41] 题型.填空题

[41] 题干.()等特种作业人员,必须按照国家相关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员

[42] 题型.判断题

[42] 题干.建筑施工特种作业人员须经有关业务主管部门考核合格,取得专职安全员C类证件。

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.易

[42] 选项数.2

[42] A.正确

[42] B.错误

[43] 题型.简答题

[43] 题干.在工程施工过程中,影响工程成本的主要因素主要有哪些?

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.1)材料消耗定额增加或降低。2)物价上涨或下降。3)劳动力工资的增长。4)劳动生产率的变化。5)其它费用的变化。6)间接费用的变化。

[44] 题型.简答题

[44] 题干.简述安全技术措施计划和施工安全技术措施。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.(1) 安全技术措施计划 1) 计划的项目 2) 编制原则 (2) 施工安全技术措施 1) 作用 2) 编制要求 3) 主要内容

[45] 题型.单选题

[45] 题干.全质量控制指的是 () 。

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.中

[45] 选项数.4

[45] A.全质量控制指的是 () 。

[45] B.建设项目诸多相关联的活动构成的具体过程的控制

[45] C.组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境控制

[45] D. 工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制

[46] 题型.单选题

[46] 题干.合同评审应在 () 进行，主要是对招标文件和合同条件进行的审查。

[46] 正确答案.D

[46] 难易度.易

[46] 选项数.4

[46] A.合同履行过程中

[46] B.合同综合评价时

[46] C.合同结算时

[46] D.合同签订之前

[47] 题型.填空题

[47] 题干.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备 () 人员。

[47] 难易度.易

- [47] 选项数.1
[47] A.专职安全生产管理
-

- [48] 题型.判断题
[48] 题干.房屋建筑工程保修期从工程项目递交竣工报告之日起计算。
[48] 正确答案.B
[48] 难易度.易
[48] 选项数.2
[48] A.正确
[48] B.错误
-

- [49] 题型.简答题
[49] 题干.成本超支的原因主要有哪些?
[49] 正确答案.A
[49] 难易度.易
[49] 选项数.1
[49] A.答：原成本计划数据不准确，估价错误，预算太低，不适当地采用低价策略，承包商报价超出预期的最高价；外部原因：上级、业主的干扰，阴雨天气。物价上涨，不可抗力事件等；实施管理中的问题；工程范围的增加，设计的修改，功能和建设标准提高工作量大大幅度增加。
-

- [50] 题型.简答题
[50] 题干.在进行投资控制时，需要进行投资计划值和实际值的比较，请分别说明在设计阶段和施工阶段各进行哪些计划值和实际值的比较。
[50] 正确答案.A
[50] 难易度.易
[50] 选项数.1

[50] A.1) 遵循动态控制原理 2) 分阶段设置控制目标 3) 注重积极主动的主动控制 4) 采取多种有效控制措施 5) 立足全寿命周期的控制

[51] 题型.单选题

[51] 题干.为确保施工质量,使施工顺利进行,最关键应做好()控制。

[51] 正确答案.C

[51] 难易度.中

[51] 选项数.4

[51] A.为确保施工质量,使施工顺利进行,最关键应做好()控制。

[51] B.分部工程质量

[51] C.分项工程质量

[51] D.工序质量

[52] 题型.单选题

[52] 题干.合同实施前,合同谈判人员应进行()。

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.难

[52] 选项数.4

[52] A.合同交底

[52] B.安全技术交底

[52] C.合同审查

[52] D.合同评价

[53] 题型.填空题

[53] 题干.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理(),支付保险费。

[53] 难易度.中

[53] 选项数.1

[53] A.意外伤害保险

[54] 题型.判断题

[54] 题干.建造师职业资格 examination 合格后，即可以建造师的名义执业。

[54] 正确答案.B

[54] 难易度.易

[54] 选项数.2

[54] A.正确

[54] B.错误

[55] 题型.简答题

[55] 题干.解决成本超支有哪些措施？

[55] 正确答案.A

[55] 难易度.易

[55] 选项数.1

[55] A.答：寻找新的、更好、更省的、效率更高的技术方案，采用符合规范而成本较低的原料；购买部分产品，而不是采用完全由自己生产的产品；重新选择供应商，但会产生供应风险，选择需要时间；改变实施过程，在符合工程要求的前提下改变工程质量标准；删去工作包，减少工作量、作业范围或要求；变更工程范围；索赔。

[56] 题型.简答题

[56] 题干.施工总承包管理模式的特点有哪些？与施工总承包模式的不同点是什么？

[56] 正确答案.A

[56] 难易度.易

[56] 选项数.1

[56] A.1)有利于投资控制，能够降低工程造价 2)有利于进度控制，

并缩短工期 3)有利于合同管理 4)有利于组织与协调 5)对于质量控制,因具体情况而有差异,关键是看功能描述书的质量

[57] 题型.单选题

[57] 题干.项目信息管理的目的是通过有效的项目信息 () 为项目建设的增值服务。

[57] 正确答案.D

[57] 难易度.易

[57] 选项数.4

[57] A.项目信息管理的目的是通过有效的项目信息 () 为项目建设的增值服务。

[57] B.处理和交流

[57] C.传输的组织和控制

[57] D.. 收集和存储

[58] 题型.单选题

[58] 题干.项目经理部应依据质量计划的要求,运用 () 原理进行质量控制。

[58] 正确答案.D

[58] 难易度.易

[58] 选项数.4

[58] A.上层控制

[58] B.人为控制

[58] C.静态控制

[58] D.动态控制

[59] 题型.填空题

[59] 题干.根据对全国伤亡事故的调查统计分析, () 为建筑业最常发生的五种事故。

[59] 难易度.中

[59] 选项数.1

[59] A.高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌事故,

[60] 题型.判断题

[60] 题干.由总承包单位分包出去的专业工程, 发生安全事故后, 总承包单位可不承担任何责任。

[60] 正确答案.B

[60] 难易度.难

[60] 选项数.2

[60] A.正确

[60] B.错误

[61] 题型.简答题

[61] 题干.如何确定工程变更价款?

[61] 正确答案.A

[61] 难易度.易

[61] 选项数.1

[61] A.《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法如下: (1)合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由承包人提出适当的变更价格, 经工程师确认后执行。

[62] 题型.简答题

[62] 题干.投资规划编制的主要程序?

[62] 正确答案.A

[62] 难易度.中

[62] 选项数.1

[62] A.1) 建设工程项目进度控制的组织措施 2) 建设工程项目进度控制

的管理措施 3) 建设工程项目进度控制的经济措施 4) 建设项目进度控制的技术措施

[63] 题型.单选题

[63] 题干.项目管理方在设计阶段项目的核心是（ ）。

[63] 正确答案.B

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.项目管理方在设计阶段项目的核心是（ ）。

[63] B.参与单位之间的沟通与协调

[63] C.项目投资控制

[63] D.设计进度控制

[64] 题型.单选题

[64] 题干.（ ）应负责项目职业健康安全的全面管理工作。

[64] 正确答案.B

[64] 难易度.易

[64] 选项数.4

[64] A.企业安全管理负责人

[64] B.项目经理

[64] C.项目专职安全员

[64] D.司安全部门负责人

[65] 题型.填空题

[65] 题干.建筑工程施工对环境的常见影响包括（ ）。

[65] 难易度.易

[65] 选项数.1

[65] A.噪声、粉尘、固体废弃物、污水等。

[66] 题型.判断题

[66] 题干.项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步的原则。

[66] 正确答案.A

[66] 难易度.易

[66] 选项数.2

[66] A.正确

[66] B.错误

[67] 题型.简答题

[67] 题干.建筑安装工程费由哪些费用组成?

[67] 正确答案.A

[67] 难易度.易

[67] 选项数.1

[67] A.答:直接费(直接工程费、措施费)、间接费、利润和税金。

[68] 题型.简答题

[68] 题干.简述建设项目进度控制的含义和任务。

[68] 正确答案.A

[68] 难易度.中

[68] 选项数.1

[68] A.1)工程档案资料必须真实地反映工程实际情况,具有永久和长期保存价值的文件材料必须完整、准确、系统,责任者的签章手续必须齐全。2)工程档案资料必须使用原件;如有特殊原因不能使用原件的,应在复印机或抄件上加盖公章并注明原件存放处。3)工程档案资料的签字必须使用档案规定用笔。工程资料宜采用打印的形式并应手工签字。4)工程档案资料的编制和填写应适应档案缩微管理和计算机输入的要求,凡采用施工蓝图改绘竣工图的,必须使用新蓝图并反

差明显，修改后的竣工图必须图面整洁，文字材料字迹工整、清楚。

5)工程档案资料的缩微尘称为

[69] 题型.单选题

[69] 题干.下列属于公开招标的采购方式是（）。

[69] 正确答案.C

[69] 难易度.易

[69] 选项数.4

[69] A.下列属于公开招标的采购方式是（）。

[69] B.有限国际招标

[69] C.国际竞争性招标和国内竞争性招标

[69] D.直接签订合同和自营工程

[70] 题型.单选题

[70] 题干.组织应按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理（）。

[70] 正确答案.D

[70] 难易度.易

[70] 选项数.4

[70] A.养老保险

[70] B.失业保险

[70] C.医疗保险

[70] D.意外伤害险

[71] 题型.填空题

[71] 题干.一般路段的围挡高度不得低于（）米，市区主要路段的围挡高度不得低于（）米。

[71] 难易度.易

[71] 选项数.1

[71] A.1.8米，2.5米，

[72] 题型.判断题

[72] 题干.项目经理应组织进行设计优化和图纸优化的工作。

[72] 正确答案.B

[72] 难易度.易

[72] 选项数.2

[72] A.正确

[72] B.错误

[73] 题型.简答题

[73] 题干.设计阶段投资控制主要有哪些方法?

[73] 正确答案.A

[73] 难易度.易

[73] 选项数.1

[73] A.设计阶段投资控制主要有以下四种方法：工程设计招标和方案优选；限额设计；标准设计；价值工程

[74] 题型.简答题

[74] 题干.成本管理的基本原则应包括哪些内容？

[74] 正确答案.A

[74] 难易度.易

[74] 选项数.1

[74] A.答：成本管理的基本原则包括全过程、分阶段管理原则；诚信经营、质量保证原则；项目核算、责任考核原则；以收定支、先算后用原则；遵守财经纪律、规范经济行为原则。

[75] 题型.单选题

[75] 题干.采购方式的发展趋势不包含（）。

[75] 正确答案.C

[75] 难易度.难

- [75] 选项数.4
- [75] A.采购方式的发展趋势不包含 () 。
- [75] B.工程任务委托模式的变化
- [75] C.工程建设管理的变化
- [75] D.工程招标方式的变化
-

[77] 题型.填空题

[77] 题干.“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和 ()

[77] 难易度.易

[77] 选项数.1

[77] A.施工现场平面图

[78] 题型.判断题

[78] 题干.项目经理应按资源优化配置的原则，实施动态控制，降低施工成本。

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

[79] 题型.简答题

[79] 题干.工程质量事故处理方案有哪几种?

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.易

[79] 选项数.1

[79] A.1) 修补处理 2) 返工处理 3) 限制使用 4) 不做处理

[80] 题型.简答题

[80] 题干.进度计划的检查应包括哪些内容?

[80] 正确答案.A

[80] 难易度.易

[80] 选项数.1

[80] A.答:工程量的完成情况;工作时间的执行情况;资源使用及与进度的匹配情况;上次检查提出问题的整改情况。

[81] 题型.单选题

[81] 题干.根据确定的工程计量结果,承包人向发包人提出支付工程进度款申请,发包人应在()天内向承包人支付工程进度款,并按约定时间扣回工程预付款,工程预付款与工程进度款同期结算抵扣。

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.4

[83] 题型.填空题

[83] 题干.工程量清单计价的建筑安装工程造价组成是:()、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

[83] 答案解析.分部分项工程费

[83] 难易度.难

[83] 选项数.1

[83] A.分部分项工程费

[84] 题型.判断题

[84] 题干.承包单位的项目经理应取得C级安全资格管理证书。

[84] 正确答案.B

[84] 难易度.易

[84] 选项数.2

[84] A.正确

[84] B.错误

[85] 题型.简答题

[85] 题干.隐蔽工程验收的程序。

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.中

[85] 选项数.1

[85] A.隐蔽工程验收的程序：1) 在隐蔽前，施工单位自检验收合格，并填写好隐蔽验收记录和隐蔽验收申请通知；2) 向监理单位（建设单位）进行隐蔽工程验收申请；3) 由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织验收，并在"隐蔽工程质量验收记录"上签字、盖章后，方可隐蔽。

[86] 题型.简答题

[86] 题干.文明施工应包括那些工作？

[86] 正确答案.A

[86] 难易度.易

[86] 选项数.1

[86] A.答：进行现场文化建设；规范场容，保持作业环境整洁卫生；创造有序生产的条件；减少对居民环境的不利影响。

[87] 题型.单选题

[87] 题干.网络平台上进行建设项目的管理的技术基础是（ ）。

[87] 正确答案.A

[87] 难易度.易

[87] 选项数.4

[87] A.网络平台

[87] B.组织架构

[87] C.项目管理软件

[87] D.通讯网络

[89] 题型.填空题

[89] 题干.其中分部分项工程费包括：（ ）。

[89] 难易度.易

[89] 选项数.1

[89] A.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润。

[90] 题型.判断题

[90] 题干.项目经理不需要配合企业完成合同终止前的相关工作，应有企业自行完成。

[90] 正确答案.B

[90] 难易度.易

[90] 选项数.2

[90] A.正确

[90] B.错误

[91] 题型.简答题

[91] 题干.分部工程验收的程序。

[91] 正确答案.A

[91] 难易度.中

[91] 选项数.1

[91] A.分部工程验收的程序：1) 施工单位自检合格，并填好相关验收记录；2) 由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；3) 地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收，并在验收记录上签字、盖章。

[92] 题型.简答题

[92] 题干.编制项目成本计划的依据有哪些?

[92] 正确答案.A

[92] 答案解析.答: 合同文件; 项目管理实施规划;可研报告和相关设计文件; 市场价格信息; 相关定额; 类似项目的成本资料。

[92] 难易度.难

[92] 选项数.1

[92] A.答: 合同文件; 项目管理实施规划;可研报告和相关设计文件; 市场价格信息; 相关定额; 类似项目的成本资料。

[93] 题型.单选题

[93] 题干.工程项目决策阶段策划的内容包括 () 。

[93] 正确答案.C

[93] 难易度.易

[93] 选项数.4

[93] A.工程项目决策阶段策划的内容包括 () 。

[93] B.项目实施的环境的调查与分析

[93] C.项目建设目标论证和项目定义

[93] D.项目目标的分析和再论证

[95] 题型.填空题

[95] 题干.工程量清单包括 () 。

[95] 难易度.易

[95] 选项数.1

[95] A.分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单

[96] 题型.判断题

[96] 题干.项目经理应把合同实施工作进行责任分解, 明确各参与

方范围，并具体落实。

[96] 正确答案.A

[96] 难易度.易

[96] 选项数.2

[96] A.正确

[96] B.错误

[97] 题型.简答题

[97] 题干.单位工程验收的程序。

[97] 正确答案.A

[97] 难易度.易

[97] 选项数.1

[97] A.单位工程验收的程序：1) 施工单位首先依据质量标准、设计图纸进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。2) 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。3) 对施工单位已预验，监理工程师已初验通过的子单位工程，建设单位可组织进行验收。已验收的子单位工程验收资料应作为单位工程验收的附件。4) 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将竣工验收报告和有关文件到有关部门备案，否则，不允许投入使用。

[98] 题型.简答题

[98] 题干.项目竣工计划应包括哪些内容？

[98] 正确答案.A

[98] 难易度.易

[98] 选项数.1

[98] A.答：竣工项目名称；竣工项目收尾具体内容；竣工项目质量要求；竣工项目进度计划安排；竣工项目文件档案资料要求。

[99] 题型.单选题

[99] 题干.工程项目策划是（ ）的过程。

[99] 正确答案.D

[99] 难易度.易

[99] 选项数.4

[99] A.工程项目策划是（ ）的过程。

[99] B.专家知识的组织和集成，以及技术的组织和集成

[99] C.项目成员的组织和集成，以及信息的组织和集成

[99] D.专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成

[101] 题型.填空题

[101] 题干.现代工程中最典型的合同类型有（ ）（ ）（ ）。

[101] 难易度.易

[101] 选项数.1

[101] A.单价合同、固定总价合同、成本加酬金合同

[102] 题型.判断题

[102] 题干.在处理职业健康和安全事故时，应及时恢复现场，不要采取任何措施，项目经理自行处理即可。

[102] 正确答案.B

[102] 难易度.易

[102] 选项数.2

[102] A.正确

[102] B.错误

[103] 题型.简答题

[103] 题干.建筑工程质量验收不合格处理规定。

[103] 正确答案.A

[103] 难易度.易

[103] 选项数.1

[103] A.1) 经返工重做或更换器具、设备的检验批, 应重新进行验收。 2) 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批, 应予以验收。 3) 经检测鉴定达不到设计要求, 但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批, 可予以验收。 4) 经返修或加固处理的分部、分项工程, 虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求, 可按技术处理方案和协商文件进行验收。 5) 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程, 严禁验收。

[104] 题型.简答题

[104] 题干.编制冬季施工专项方案, 应包括哪些主要内容?

[104] 正确答案.A

[104] 难易度.易

[104] 选项数.1

[104] A.答: (1)施工项目及部位, (2)施工准备工作 (含组织管理措施), (3)施工方法及技术措施, (4)施工安全措施。

[105] 题型.单选题

[105] 题干.项目动态控制的准备工作是将找出项目目标进行分解, 以确定用于目标控制的 ()。

[105] 正确答案.C

[105] 难易度.易

[105] 选项数.4

[105] A.项目动态控制的准备工作是将找出项目目标进行分解, 以确定用于目标控制的 ()。

[105] B.调整值

[105] C.计划值

[105] D.实际值

[108] 题型.填空题

[108] 题干.工程招标方式有（ ）（ ）（ ）等。

[108] 难易度.易

[108] 选项数.1

[108] A.公开招标、议标、邀请招标

[109] 题型.判断题

[109] 题干.项目专职安全管理人员是项目职业健康与安全管理的第
一责任人。

[109] 正确答案.B

[109] 难易度.中

[109] 选项数.2

[109] A.正确

[109] B.错误

[110] 题型.简答题

[110] 题干.工程质量事故处理报告的主要内容。

[110] 正确答案.A

[110] 难易度.易

[110] 选项数.1

[110] A.1) 工程质量事故情况、调查情况、原因分析; 2) 质量事
故处理依据; 3) 质量事故技术处理方案; 4) 实施技术处理施工中有
关问题和资料; 5) 对处理结果的检查鉴定和验收; 6 质量事故处理结
论

[111] 题型.简答题

[111] 题干.请简述冬期施工应做哪些物资准备?

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.1

[111] A.答：外加剂、保温材料、热源设备、生活和施工用燃料、最高最低温度计、比重计、混凝土测温仪、职工劳动保护用品等。

[112] 题型.单选题

[112] 题干.属于进度纠偏的管理措施（ ）。

[112] 正确答案.B

[112] 难易度.易

[112] 选项数.4

[112] A.属于进度纠偏的管理措施（ ）。

[112] B.调整进度管理办法。

[112] C.改变施工方法

[112] D.及时解决工程支付款

[115] 题型.填空题

[115] 题干.评标委员会组成：五人以上单数，技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）。

[115] 难易度.易

[115] 选项数.1

[115] A.三分之二

[116] 题型.判断题

[116] 题干.项目技术负责人应组织编制项目职业健康与安全管理方案，并经审批后组织实施。

[116] 正确答案.B

[116] 难易度.中

[116] 选项数.2

[116] A.正确

[116] B.错误

[117] 题型.简答题

[117] 题干.竣工验收备案提交的资料有哪些？

[117] 正确答案.A

[117] 答案解析.1) 工程质量事故情况、调查情况、原因分析； 2) 质量事故处理依据； 3) 质量事故技术处理方案； 4) 实施技术处理施工中有关问题和资料； 5) 对处理结果的检查鉴定和验收； 6 质量事故处理结论

[117] 难易度.难

[117] 选项数.1

[117] A.1) 工程质量事故情况、调查情况、原因分析； 2) 质量事故处理依据； 3) 质量事故技术处理方案； 4) 实施技术处理施工中有关问题和资料； 5) 对处理结果的检查鉴定和验收； 6 质量事故处理结论

[118] 题型.简答题

[118] 题干.简述施工现场综合检查考评的内容？

[118] 正确答案.A

[118] 难易度.易

[118] 选项数.1

[118] A.答、施工组织管理、材料设备管理、项目成本管理、安全与文明施工管理、工程质量管理、施工技术管理、预结算管理、合同管理、项目人力资源管理、项目消防保卫管理、企业文化建设及劳保监督检查。

[119] 题型.单选题

[119] 题干.对风险的内涵的理解不正确的是（ ）。

[119] 正确答案.D

- [119] 难易度.易
- [119] 选项数.4
- [119] A.对风险的内涵的理解不正确的是（ ）。
- [119] B.风险与损失
- [119] C.风险的可度量性
- [119] D.风险的可避免性
-
-

- [122] 题型.判断题
- [122] 题干.采购资料应真实、有效、完整，具有可追溯性。
- [122] 正确答案.A
- [122] 难易度.易
- [122] 选项数.2
- [122] A.正确
- [122] B.错误
-

- [123] 题型.判断题
- [123] 题干.项目经理应参加分部工程和工程竣工验收，在工程竣工验收前，还应组织对工程质量情况进行自查自验
- [123] 正确答案.A
- [123] 难易度.易
- [123] 选项数.2
- [123] A.正确
- [123] B.错误
-

- [124] 题型.简答题
- [124] 题干.材料质量控制的要点。
- [124] 正确答案.A
- [124] 难易度.易

[124] 选项数.1

[124] A.材料质量控制的要点：①掌握材料信息，优选供货厂家。②合理组织材料供应，确保施工正常运行。③合理地组织材料使用，减少材料的损失。④加强材料检查验收，严把材料质量关。⑤要重视材料的使用认证，以防用错或使用不合格的材料。

[125] 题型.简答题

[125] 题干.施工现场大门处要设置“七牌三图”，请阐述“七牌三图”的内容？

[125] 正确答案.A

[125] 难易度.易

[125] 选项数.1

[125] A.答：“七牌”：工程概况牌、不扰民措施牌、消防保卫牌、文明施工牌、安全生产牌、企务公开牌、重大危险源公示牌。“三图”：施工现场平面布置图、工程立体效果图、组织机构图。

[126] 题型.单选题

[126] 题干.下列属于公开招标的采购方式是（）。

[126] 正确答案.C

[126] 难易度.中

[126] 选项数.4

[126] A.下列属于公开招标的采购方式是（）。

[126] B.有限国际招标

[126] C.国际竞争性招标和国内竞争性招标

[126] D.直接签订合同和自营工程

[128] 题型.判断题

[128] 题干.施工机械司机工资属于直接人工费

[128] 正确答案.B

[128] 难度度.易

[128] 选项数.2

[128] A.正确

[128] B.错误

[129] 题型.判断题

[129] 题干.根据“山西建工集团总承包公司劳务管理办法”规定：项目部具体负责现场劳务人员的入场和转岗培训的组织实施。

[129] 正确答案.A

[129] 难度度.易

[129] 选项数.2

[129] A.正确

[129] B.错误

[130] 题型.简答题

[130] 题干.工程项目质量形成的影响因素。

[130] 正确答案.A

[130] 难度度.易

[130] 选项数.1

[130] A.工程项目质量形成的影响因素：人的质量意识和质量能力；工程项目的决策和方案；工程项目材料；施工设备和机具；施工环境

[131] 题型.单选题

[131] 题干.业主方可以委托（ ）承担全部业主方项目管理的任务。

[131] 正确答案.D

[131] 难度度.中

[131] 选项数.4

[131] A.业主方可以委托（ ）承担全部业主方项目管理的任务。

[131] B.设计总承包单位

- [131] C.施工联合体
[131] D.项目管理咨询公司
-
-

[134] 题型.判断题

[134] 题干.根据我国《招标投标法》规定, 工程项目评标委员会人数为不少于 3 人的单数。

[134] 正确答案.B

[134] 难易度.中

[134] 选项数.2

[134] A.正确

[134] B.错误

[135] 题型.判断题

[135] 题干.桩基小应变试验费属于材料检验试验费。

[135] 正确答案.B

[135] 难易度.易

[135] 选项数.2

[135] A.正确

[135] B.错误

[136] 题型.简答题

[136] 题干.伤亡事故按生产安全事故造成的人员伤亡和直接经济损失分类。

[136] 正确答案.A

[136] 难易度.易

[136] 选项数.1

[136] A.伤亡事故按生产安全事故造成的人员伤亡和直接经济损失分类: (1) 特别重大事故: 死亡 ≥ 30 人或重伤 ≥ 100 人 (包括急性

工业中毒), 或经济损失 ≥ 1 亿元。(2) 重大事故: $10 \leq X < 30$ 人死亡或重伤 $50 \leq X < 100$ 人, 或经济损失 $5000 \text{万} \leq X < 1 \text{亿}$ 。(3) 较大事故: $3 \leq X < 10$ 人死亡或重伤 $10 \leq X < 50$ 人, 或经济损失 $1000 \text{万} \leq X < 5000 \text{万}$ 。(4) 一般事故: 死亡 ≤ 2 人或重伤 10 人以下或经济损失 $100 \text{万} \leq X < 1000 \text{万}$ 。

[137] 题型.单选题

[137] 题干.. 联合承包大型国际工程项目成功的关键是 ()

[137] 正确答案.C

[137] 难易度.易

[137] 选项数.4

[137] A.. 联合承包大型国际工程项目成功的关键是 ()

[137] B.标前协议

[137] C.正式联合协议

[137] D.联合协议

[140] 题型.判断题

[140] 题干.按照公司管理制度要求, 联营协议可以代替项目管理责任书使用。

[140] 正确答案.B

[140] 难易度.中

[140] 选项数.2

[140] A.正确

[140] B.错误

[141] 题型.判断题

[141] 题干.包工包料工程的预付款按合同约定拨付, 原则上比例不低于合同金额的 10%, 不高于合同金额的 20%。

[141] 正确答案.B

[141] 难易度.难

[141] 选项数.2

[141] A.正确

[141] B.错误

[142] 题型.简答题

[142] 题干.三宝、四口、五临边。

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.易

[142] 选项数.1

[142] A.三宝：安全网、安全帽、安全带。四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边：未安栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边

[143] 题型.单选题

[143] 题干.下列说法错误的是（ ）。

[143] 正确答案.C

[143] 难易度.易

[143] 选项数.4

[143] A.在设计准备阶段，通过对投资目标的风险分析、项目功能与使用要求的分析和确定，编制建设项目的投资规划。

[143] B.在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计概算。

[143] C. 在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计预算。

[143] D.在工程施工阶段，以投资规划、施工图预算和工程承包合同价格等控制工程施工阶段的工作，编制资金使用计划。

[146] 题型.判断题

[146] 题干.按照国家规定, 分包单位可以将分包到的工程再次分包。

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.2

[146] A.正确

[146] B.错误

[147] 题型.判断题

[147] 题干.施工过程中发现影响施工的地下障碍物时, 承包人应于 24 小时内以书面形式通知工程师。

[147] 正确答案.B

[147] 难易度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[148] 题型.简答题

[148] 题干.安全技术交底的主要内容。

[148] 正确答案.A

[148] 难易度.易

[148] 选项数.1

[148] A.安全技术交底的主要内容: (1) 不安全因素; (2) 安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用; (3) 安全技术操作规程。
(4) 安全注意事项。

[149] 题型.单选题

[149] 题干.借用概算编制的基本思路，与其它方法相比具有较高的准确性，但这一方法的前提是项目方案要达到一定的深度，项目总体构思和功能描述较为完整，这种方法是（）。

[149] 正确答案.D

[149] 难易度.易

[149] 选项数.4

[149] A.综合指标估算方法

[149] B.比例投资估算方法

[149] C.单位工程指标估算方法

[149] D.模拟概算方法

[151] 题型.填空题

[151] 题干.工程项目管理的三项核心内容是：（）（）（）。

[151] 难易度.易

[151] 选项数.1

[151] A.投资控制、进度控制和质量控制

[152] 题型.判断题

[152] 题干.施工单位项目负责人应当具有相应等级的建造师从业资格。

[152] 正确答案.A

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[153] 题型.判断题

[153] 题干.高空作业遇六级大风时，作业人员必须系安全带，以防

刮、碰、摔伤和吹落。

[153] 正确答案.B

[153] 难易度.易

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

[154] 题型.简答题

[154] 题干.施工安全控制的基本要求。

[154] 正确答案.A

[154] 难易度.易

[154] 选项数.1

[154] A.施工安全控制的基本要求：①必须取得安全行政主管部门颁发的《安全施工许可证》后才可开工。②总承包单位和每一个分包单位都应持有《施工企业安全资格审查认可证》。③各类人员必须具备相应的职业资格才能上岗。④所有新员工必须经过三级安全教育，即进厂、进车间和进班组的安全教育。⑤特殊工总作业人员必须持有特种作业操作证，并严格按照规定定期进行复查。⑥对查出的安全隐患要做到“五定”，即定整改责任制、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。⑦必须把好安全生产“六关”即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进尘称为

[155] 题型.单选题

[155] 题干.在施工过程中，投资控制的正确步骤是（ ）。

[155] 正确答案.D

[155] 难易度.难

[155] 选项数.4

[155] A.预测、比较、分析、纠偏、检查

[155] B.分析、预测、检查、比较、纠偏

[155] C.比较、预测、分析、检查、纠偏

[155] D.比较、分析、预测、纠偏、检查

[157] 题型.填空题

[157] 题干.工程项目的投资建设过程中，主要涉及到（）、承包商、设计单位、监理咨询单位四个方面的主体。

[157] 难易度.中

[157] 选项数.1

[157] A.业主

[158] 题型.判断题

[158] 题干.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。

[158] 正确答案.B

[158] 难易度.易

[158] 选项数.2

[158] A.正确

[158] B.错误

[159] 题型.判断题

[159] 题干.山西建工集团总承包公司制度汇编要求：各单位报公司市场开发部的合同评审表必须由项目经理签字，决不允许他人代签。

[159] 正确答案.B

[159] 难易度.易

[159] 选项数.2

[159] A.正确

[159] B.错误

[160] 题型.简答题

[160] 题干.安全事故处理的原则。

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.1

[160] A.安全事故处理的原则：①事故原理不清楚不放过；②事故责任者和员工没有受到教育不放过；③事故责任者没有处理不放过；④没有指定防范措施不放过

[161] 题型.单选题

[161] 题干.代表不同利益方的项目管理具有不同的进度控制任务，业主方进度控制的任务是（ ）。

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.控制整个项目实施阶段的进度

[161] B.控制设计准备及设计阶段的进度

[161] C.控制工程项目施工进度

[161] D.控制项目前期准备工作

[163] 题型.填空题

[163] 题干.大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划，将施工项目总成本分解的顺序为（ ）。

[163] 难易度.中

[163] 选项数.1

[163] A.单项工程→单位工程→分部工程→分项工程

[164] 题型.判断题

[164] 题干.建筑工程发包单位和承包单位应当依法订立口头或书面

合同，明确双方的权利和义务。

[164] 正确答案.B

[164] 难易度.难

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

[165] 题型.判断题

[165] 题干.项目应每月召开一次成本分析会，并将书面分析材料报分公司（公司）预算部门。

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.简答题

[166] 题干.安全事故处理程序。

[166] 正确答案.A

[166] 难易度.中

[166] 选项数.1

[166] A.安全事故处理程序：①报告安全事故；②处理安全事故，抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场等；③安全事故调查；④对事故责任者进行处理；⑤编写调查报告并上报

[167] 题型.单选题

[167] 题干.进度控制工作包含大量的组织和协调工作，而（ ）是组织和协调的重要手段。

[167] 正确答案.B

- [167] 难度度.易
[167] 选项数.4
[167] A.技术审查
[167] B.会议
[167] C.工程付款
[167] D.验收
-

[169] 题型.填空题

[169] 题干.建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定（ ），并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报施工许可证的发证部门备案。

- [169] 难度度.易
[169] 选项数.1
[169] A.项目经理
-

[170] 题型.判断题

[170] 题干.施工总承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给更高资质等级的建筑单位。

- [170] 正确答案.B
[170] 难度度.易
[170] 选项数.2
[170] A.正确
[170] B.错误
-

[171] 题型.判断题

[171] 题干.项目资金回收后，首先应保证项目工程使用，剩余部分上交内部银行。

- [171] 正确答案.B

[171] 难易度.易

[171] 选项数.2

[171] A.正确

[171] B.错误

[172] 题型.简答题

[172] 题干.施工总平面图设计的原则。

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.中

[172] 选项数.1

[172] A.施工总平面图设计的原则：①尽量减少施工用地，少占农田，使平面布置紧凑合理；②尽量组织运输，减少运输费用，保证运输方便通畅；③施工区域的划分和场地的确定，应符合施工流程要求，尽量减少专业工种和各工程之间的干扰；④充分利用各种永久性建筑、构筑物 and 原有设施为施工服务，降低临时设施的费用；⑤各种生产生活设施应便于工人的生产生活；⑥满足安全防火、劳动保护的要求。

[173] 题型.单选题

[173] 题干.大型建设工程项目的结构分析时根据（ ）的需要，将整个项目进行逐层分解，并确定相应的工作目录

[173] 正确答案.B

[173] 难易度.易

[173] 选项数.4

[173] A.编制施工平面图

[173] B.编制总进度纲要

[173] C. 编制设备采购计划

[173] D.编制设计任务书

[175] 题型.填空题

[175] 题干.施工单位必须编制建设工程（ ）。建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的，原编制单位必须报经批准部门同意。

[175] 难易度.易

[175] 选项数.1

[175] A.施工组织设计

[176] 题型.判断题

[176] 题干.建设单位必须为从事危险作业的施工现场人员办理意外伤害险。

[176] 正确答案.B

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

[177] 题型.判断题

[177] 题干.根据《山西建工集团总承包公司项目管理办法》规定：中标价为 2700 万元的工程，项目部交纳风险抵押金数额为 54 万元。

[177] 正确答案.B

[177] 难易度.易

[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

[178] 题型.简答题

[178] 题干.招标的基本程序。

[178] 正确答案.A

[178] 难易度.易

[178] 选项数.1

[178] A.招标的基本程序： 成立招标工作小组→编制招标文件→编制标底→发布招标公告和资格预审通知→ 发放招标文件→组织现场勘察和招标答疑→接受投标文件→开标→评标→确定中标单位→发出中标通知书→签订承包合同。

[179] 题型.单选题

[179] 题干.全质量控制指的是（ ）。

[179] 正确答案.A

[179] 难易度.易

[179] 选项数.4

[179] A.建设工程项目各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制

[179] B.建设项目诸多相关联的活动构成的具体过程的控制

[179] C.组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境控制

[179] D.工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制

[181] 题型.填空题

[181] 题干.工程项目组织施工的常用方式有（ ）、（ ）、（ ）三种。

[181] 难易度.易

[181] 选项数.1

[181] A.依次施工、平行施工、流水施工

[182] 题型.判断题

[182] 题干.安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

[182] 正确答案.A

[182] 难度度.易

[182] 选项数.2

[182] A.正确

[182] B.错误

[183] 题型.判断题

[183] 题干.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

[183] 正确答案.A

[183] 难度度.易

[183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

[184] 题型.简答题

[184] 题干.必须招标项目的规模标准。

[184] 正确答案.A

[184] 难度度.易

[184] 选项数.1

[184] A.必须招标项目的规模标准：（1）施工单项合同结算价在200万元人民币以上的。（2）重要设备、材料等货物的采购100万元人民币以上的。（3）勘察、设计、监理等服务的采购50万元人民币以上的。（4）不满足上述三条，但总投资额在3000万人民币以上的。
